



Baubegleitung  
Gerhard Pichler

Innenverputz - Außenverputz - Estriche  
Vollwärmeschutz - Trockenbau

www.gerhardpichler.com - info@gerhardpichler.com



## CHECKLISTE FÜR DEN INNEN - VERPUTZ

1. Ist genug Platz für den Container vorhanden? ( Standfläche 2,5 x 2,5 m = 6,25 M2)
2. Wasseranschluss vorhanden (mind. 3,5 Bar Druck)
3. Stromanschluss 2 x 16 Ampere von einander unabhängig abgesichert
4. Spachtelarbeiten - Rollädenkästen, Betonkränze, Stromverteiler Rückseite, Styropor usw. - mit Zahnpachtel horizontal und mit Gewebeeinlage
5. Wie hoch wird verflies (Bäder, WC usw.)
6. Leibungen (rechtwinkelig oder leicht spaliert)
7. Sind die Fensterbänke versetzt (nachträglicher Einbau ergibt kein schönes Bild)
8. Sind alle große Öffnungen verschlossen
9. Sind alle Installationsschlitze (Wasser, Elektriker) verschlossen
10. Sind die Räume ausgeräumt bzw. Besenrein
11. Sind alle Elektrodosen verschlossen (es gibt dafür Deckeln mit Plastikhaaren darauf - ist einfacher beim Suchen nach den Verputz-arbeiten)

Wenn alle diese Punkte erledigt sind, kann es endlich losgehen!

Wichtige Telefonnummern:

Herr Gerhard Pichler 0660 49 28 858